IBF **Ingenieurbüro Finster**
Eichenweg 17 - 91460 Baudenbach - Tel. 0 91 64 / 99 54 54 - Email: ibfinster@gmx.de
Ingenieurbüro für kommunalen Tiefbau

Projekt: **BG Langäcker BA 2019** Beilage 9
Bauherr: Markt Geiselwind
Stand: 25.08.2020

Qualitative Gewässerbelastung nach ATV M 153
Werte aus Beilage 4.4.2

Fläche	Abflussbelastung ohne Behandlung	Durchgangswert mit Innolet-Filter	nach Behandlung
Dachflächen	4,21	-	4,21
Gärten	0,78	-	0,78
Pflaster privat	1,36	-	1,36
Pflaster Straße	1,60	0,50	0,80
Asphalt Straße	1,84	0,50	0,92
Grün öffentlich	0,20	-	0,20
Durchgangswert:	9,99		8,27

Versickerung ins Grundwasser
Gewässer Typ G 12
Gewässerpunkte: 10
Durchgangswert Filter nach Aussage Fa. Funke Kunststoffe, 25.08.2020